

MEMORIAL DE CÁLCULO ADITIVO

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Almas - TO

CALÇAMENTO DE RETORNOS EM BLOCO INTERTRAVADO NA AV. ISMAR PEREIRA E FRANCISCO FELIX DA COSTA

CONTRATO nº 738/2025

Endereço: AVENIDA ISMAR PEREIRA BORGES E FRANCISCO FELIX DA COSTA,
ALMAS - TOCANTINS



PREFEITURA DE
ALMAS
TOCANTINS
JUNTOS CONSTRUINDO O FUTURO!

Item	Descrição	Unidade	Quantidade		
			Contrato	Aditivo	Total
1.	RETORNOS EM BLOCO INTERTRAVADO				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	4,50		4,50
1.1.2.	EXECUÇÃO DO ALMOXARIFADO (ADAP. SINAPI 93584 10/2022)	M2	6,00		6,00
1.1.3.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	569,63		569,63
1.1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	234,98		234,98
1.2.	PAVIMENTAÇÃO				
1.2.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	56,97		56,97
1.2.2.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF 07/2020	M3	85,45	3,05	88,50
Vol = Área Aditivo * 0,10 =		3,05			
1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	234,99		234,99
1.2.4.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2024	M3	85,45		85,45
1.2.5.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO TAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	M2	569,63	30,50	600,13
Área Aditivo = 3+4+9+6,5+8 = Reparos em trechos danificados		30,5			
1.3.	DRENAGEM E CONTENÇÃO				
1.3.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	68,18	28,52	96,70
Comp Executado = 2+3+20+17+3,7+6+3,5+12,5+6+4+13+6 = Comp Aditivo = Comp Contrato - Comp Executado =		96,7 28,52			
1.3.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	134,85		134,85
1.3.3.	CONCRETAGEM DE VALETA/ CANALETA MOLDADA IN LOCO. AF 05/2025	M3	2,74		2,74
1.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
1.4.1.	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF 04/2019	M2	569,63	30,50	600,13
Área Aditivo = 3+4+9+6,5+8 =		30,5			
1.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
1.5.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,00	0,12	2,12

Almas - TO, 18 de dezembro de 2025

VINICIUS LOPES MORENO DE QUINTANILHA SUARTE

Engenheiro Civil - CREA 306.174/D -TO

Resp. Técnico pela Fiscalização