

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGov 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMAS - TOCANTINS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RETORNOS EM BLOCO INTERTRAVADO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RETORNOS EM BLOCO INTERTRAVADO	MUNICÍPIO / UF ALMAS/ TO	BDI 1 22,25%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RETORNOS EM BLOCO INTERTRAVADO									119.682,35
1.			RETORNOS EM BLOCO INTERTRAVADO					-	119.682,35
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	7.371,21
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_ 03/2022 PS	M2	4,50	463,37	BDI 1	566,47	2.549,12
1.1.2.	COMPOSIÇÃO	02	EXECUÇÃO DO ALMOXARIFADO (ADAP. SINAPI 93584 10/2022)	M2	6,00	512,58	BDI 1	626,63	3.759,78
1.1.3.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_ 03/2024	M2	569,63	0,64	BDI 1	0,78	444,31
1.1.4.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	234,98	2,15	BDI 1	2,63	618,00
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	88.261,68
1.2.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_ 03/2024	M2	56,97	0,64	BDI 1	0,78	44,43
1.2.2.	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_ 07/2020	M3	85,45	4,40	BDI 1	5,38	459,73
1.2.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	234,99	2,15	BDI 1	2,63	618,02
1.2.4.	SINAPI	96388	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_ 09/2024	M3	85,45	9,14	BDI 1	11,17	954,48
1.2.5.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_ 10/2022	M2	569,63	123,76	BDI 1	151,30	86.185,02
1.3.			DRENAGEM E CONTENÇÃO					-	16.933,65
1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_ 01/2024	M	68,18	54,66	BDI 1	66,82	4.555,79
1.3.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_ 01/2024	M	134,85	57,43	BDI 1	70,21	9.467,82
1.3.3.	SINAPI	105944	CONCRETAGEM DE VALETA/ CANALETA MOLDADA IN LOCO. AF_ 05/2025	M3	2,74	868,76	BDI 1	1.062,06	2.910,04
1.4.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	2.477,89
1.4.1.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_ 04/2019	M2	569,63	3,56	BDI 1	4,35	2.477,89
1.5.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	4.637,92
1.5.1.	Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,00	1.896,90	BDI 1	2.318,96	4.637,92

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ALMAS/ TO
Local
segunda-feira, 22 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: VINICIUS LOPES MORENO DE QUINTANILHA SUARTE
CREA/CAU: CREA 306.174/D TO
ART/RRT: TO20250594344